

„Sanfte Frische aus dem Odenwald“

Bauvorhaben: Förderleitung Odenwaldquelle Heppenheim

Auftrag:

- Anschluss der neu geplanten Brunnenanlage Q11 mit Werksgelände
- 2 x DA 110 PE Druckleitungen (Wasser) 1 x DA 63 PE (Strom)
- Gesamtlänge ca. 1025m

Ausführung:

- Pflugverfahren ca. 240m
- Spülbohrung ca. 720m
- Horizontalbohrung (wegen kreuzender Bahntrasse) ca. 30m mit zwei Schächten aus Stahlbetonfertigteilen zu Kontrollzwecken
- Offene Bauweise ca. 30m (Betriebsgelände)

Pflugtechnik



Spülbohrtechnik



Horizontalbohrung

